
МСМДОМ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ · КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ

Беседки и навесы из ЛСТК-каркаса

Пять проектов с рендерами, чертежами несущего каркаса и планами. Собственное производство в Санкт-Петербурге: сухая сборка на объекте, каркас по СП 260.1325800.2016.



от 35 дней
от договора до готового каркаса

1 рабочий день
расчёт стоимости после заявки

от 255 470 ₽
цена каркаса типовой беседки

Санкт-Петербург и Ленинградская область

info@msmdom.ru

01 — ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Почему каркас из ЛСТК, а не деревянный

01

Производство

Собственный цех и сборочный участок: профиль режем и гнём сами, поэтому держим геометрию и сроки.

02

Сухая сборка

Каркас собирается на объекте из готовых элементов. Без штукатурки и мокрых процессов — работы круглый год.

03

Точная геометрия

Заводская подготовка узлов даёт одинаковые стыки на всём объёме: каркас не ведёт и не перекашивается.

04

Лёгкий вес

Стальной каркас легче деревянного аналога в 3–4 раза: свайный или лёгкий плитный фундамент вместо земляных работ.

05

Защита

Оцинкованный профиль не гниёт и не требует ежегодного обновления — достаточно обработать торцы и места реза.

06

Комплектация

От ЛСТК-каркаса и коробки до тёплого контура и отделки под ключ. Смета по этапам, без скрытых доплат.


РАКУРС 1





ПРОЕКТ 01 · 02 — РЕШЕНИЯ

Беседка 7,0 × 3,7 м

25,05 м² · 1 этаж · высота по коньку 3,37 м

Габариты	**7000 × 3700 мм**
Полезная площадь	**25,05 м²**
Отметки высот	**+3,370 / +2,900 / +2,900 м**
Технология	**Каркас ЛСТК, сухая сборка**
Что входит в каркас	**Конструкция по СП 260.1325800.2016 + крепёж для сборки**

СОСТАВ КАРКАСА

- Сваи и обвязка швеллером
- Каркас ЛСТК с раскосами
- Профнастил по подсистеме
- Фасадная доска ДКП и планкен

Комплектация под ключ — 2 600 000 ₽


Каркас ЛСТК в смете — 740 000 ₽

ПРОЕКТ 01 · ЧЕРТЕЖИ

Беседка 7,0 × 3,7 м — каркас и планы



Каркас ЛСТК: сборка и отметки высот



Каркас ЛСТК: узлы и раскосы жёсткости



План сверху: пятно застройки и зонирование

По этим же материалам считаем вашу смету: пирог пола, кровли, парапета и внешней стены, сваи и обвязка швеллером, профнастил по подсистеме, фасадная доска ДКП.







ПРОЕКТ 02 · 02 — РЕШЕНИЯ

Навес 11,0 × 6,3 м с хозблоком

64,42 м² суммарно · 1 этаж · высота 3,80 м

Габариты	**11000 × 6300 мм (3730 + 7270)**
Полезная площадь	**43 + 21,42 м²**
Отметки высот	**+3,800 / +2,900 м**
Технология	**Каркас ЛСТК, сухая сборка**
Что входит в каркас	**Конструкция по СП 260.1325800.2016 + крепёж для сборки**

СОСТАВ КАРКАСА

- Сваи и обвязка швеллером
- Каркас ЛСТК двух объёмов
- Профнастил по подсистеме
- Фасадная доска ДКП

Цена каркаса — 1 062 000 ₽

Хозблок 3,73 × 6,3 м + зона 7,27 × 6,3 м

ПРОЕКТ 02 · ЧЕРТЕЖИ

Навес 11,0 × 6,3 м с хозблоком — каркас и планы



Каркас ЛСТК: сборка и отметки высот



Каркас ЛСТК: узлы и раскосы жёсткости



План сверху: пятно застройки и зонирование

По этим же материалам считаем вашу смету: пирог пола, кровли, парапета и внешней стены, сваи и обвязка швеллером, профнастил по подсистеме, фасадная доска ДКП.


РАКУРС 1





ПРОЕКТ 03 · 02 — РЕШЕНИЯ

Беседка 6,0 × 6,0 м

35 м² · 1 этаж · высоты 3,45 / 3,15 / 2,75 м

Габариты	**6000 × 6000 мм**
Полезная площадь	**35 м²**
Отметки высот	**+3,454 / +3,150 / +2,750 м**
Технология	**Каркас ЛСТК, сухая сборка**
Что входит в каркас	**Конструкция по СП 260.1325800.2016 + крепёж для сборки**

СОСТАВ КАРКАСА

- Сваи и обвязка швеллером
- Каркас ЛСТК двускатной кровли
- Профнастил по подсистеме
- Парапет: штукатурка по сетке, Пеноплекс

Цена каркаса — 413 000 ₽

Типовая конфигурация 6 × 6 м по каталогу

ПРОЕКТ 03 · ЧЕРТЕЖИ

Беседка 6,0 × 6,0 м — каркас и планы



Каркас ЛСТК: сборка и отметки высот



Каркас ЛСТК: узлы и раскосы жёсткости



План сверху: пятно застройки и зонирование

По этим же материалам считаем вашу смету: пирог пола, кровли, парапета и внешней стены, сваи и обвязка швеллером, профнастил по подсистеме, фасадная доска ДКП.


РАКУРС 1





ПРОЕКТ 04 · 02 — РЕШЕНИЯ

Беседка 9,0 × 4,0 м с зоной отдыха

34,70 м² суммарно · 1 этаж · высота 3,04 м

Габариты	**9000 × 4000 мм (3090 + 5910)**
Полезная площадь	**8,21 + 26,49 м²**
Отметки высот	**+3,041 / +2,900 / +2,500 м**
Технология	**Каркас ЛСТК, сухая сборка**
Что входит в каркас	**Конструкция по СП 260.1325800.2016 + крепёж для сборки**

СОСТАВ КАРКАСА

- Сваи и обвязка швеллером
- Каркас ЛСТК с разной высотой
- Профнастил по подсистеме
- Планкен из лиственницы

Стоимость — по расчёту

Планкен из лиственницы на фасаде

ПРОЕКТ 04 · ЧЕРТЕЖИ


Беседка 9,0 × 4,0 м с зоной отдыха — каркас и планы



Каркас ЛСТК: сборка и отметки высот



Каркас ЛСТК: узлы и раскосы жёсткости



План сверху: пятно застройки и зонирование

По этим же материалам считаем вашу смету: пирог пола, кровли, парапета и внешней стены, сваи и обвязка швеллером, профнастил по подсистеме, фасадная доска ДКП.


РАКУРС 1





ПРОЕКТ 05 · 02 — РЕШЕНИЯ

Беседка 6,0 × 3,7 м

21,6 м² · 1 этаж · высота 3,23 м

Габариты	**6000 × 3700 мм**
Полезная площадь	**21,6 м²**
Отметки высот	**+3,230 / +2,680 м**
Технология	**Каркас ЛСТК, сухая сборка**
Что входит в каркас	**Конструкция по СП 260.1325800.2016 + крепёж для сборки**

СОСТАВ КАРКАСА

- Сваи и обвязка швеллером
- Каркас ЛСТК
- Профнастил по подсистеме
- Фасадная доска ДКП

Цена каркаса — 273 170 ₽

Типовая конфигурация 3,7 × 6 м по каталогу

ПРОЕКТ 05 · ЧЕРТЕЖИ


Беседка 6,0 × 3,7 м — каркас и планы



Каркас ЛСТК: сборка и отметки высот



Каркас ЛСТК: узлы и раскосы жёсткости



План сверху: пятно застройки и зонирование

По этим же материалам считаем вашу смету: пирог пола, кровли, парапета и внешней стены, сваи и обвязка швеллером, профнастил по подсистеме, фасадная доска ДКП.

02 — ТЕХНОЛОГИЯ

Что стоит за каркасом из ЛСТК

Профиль ЛСТК 3.0

Профиль третьего поколения: рёбра жёсткости, гибка вместо резки, увеличенная полка для крепления листового материала. Крепление на заклёпке.

Точность 0,5 мм

Все детали нарезаются станком с ЧПУ, пронумеровываются и собираются по инструкции. BIM-модель — цифровой двойник каркаса, проверка до отгрузки.

От 400 кг/м²

ЛСТК для навесов и беседок выдерживает от 400 кг/м². Профиль выдаёт роботизированный станок — в размер, с идеальной точностью.

Заклепочник и шуруповёрт

Для сборки нужен только заклепочник и шуруповёрт. К комплекту идут схемы сборки и видеоинструкции по стеновым панелям и фермам.

Без капитального фундамента

Конструкция не требует капитального бетонного фундамента, не ржавеет, не боится плесени и насекомых.

Срок и гарантия

После оплаты каркаса комплект отгружается с производства в течение месяца. На силовой каркас — 15 лет гарантии, на отделку — 2 года, сервисное обслуживание на весь срок.

03 — КОМПЛЕКТАЦИЯ

Четыре этапа комплектации

01 ЛСТК-каркас

Сваи, обвязка швеллером, несущий каркас из оцинкованного профиля с раскосами жёсткости.

02 Коробка

Профнастил по подсистеме, фасадная доска ДКП, обработка торцов и подготовка узлов.

03 Тёплый контур

Утеплитель, пароизоляция, ветрозащита, внутренняя обшивка и потолок.

04 Под ключ

Настил ДПК, планкен и фасад, карниз и отлив, электрика и уличное освещение.

ПРИМЕР СМЕТЫ

Беседка 3,7 × 7,0 м под ключ

Работы	**887 800 ₽**
Материалы	**1 302 900 ₽**
Механизмы	**10 000 ₽**
Транспорт	**50 000 ₽**
Доп. работы по замерам	**349 300 ₽**
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**2 600 000 ₽**

Цена за м² ≈ 103 800 ₽. Срок производства каркаса — от 35 дней. Смета считается по вашим размерам и снеговому району.

04 — КОНТАКТЫ

Считаем смету по вашим размерам за один рабочий день

Пришлите размеры участка или габариты, которые хотите получить. Пришлём смету, схему и предварительную комплектацию. Памятку «9 ошибок при выборе каркаса беседки» пришлём в подарок.

ТЕЛЕФОН
+7 981 048-12-61

ПОЧТА
info@msmdom.ru

САЙТ
msmdom.ru

РЕГИОН
Санкт-Петербург и ЛО

Собственное производство · Каркас по СП 260.1325800.2016 · Доставка по СПб и ЛО